

用途：适用于迷你屏、路经发光、标位标识等面积较小的广告标识
适用于深度在5-18cm深度的背光源广告标识灯箱

产品特点：

- 单灯可剪；
- 柔性灯带，可随意弯曲，可任意固定在凹凸表面，应用方便；
- 良好的衰减功能，使用寿命更长；
- 体积小巧，柔软度佳；
- 多种规格可选，可根据客户需求定制；

安装方式：

用3M胶粘贴固定。

弯曲半径： R_{min}

$R_{min} = 15mm$



光电参数：

型号	光色	色温(K)	发光角度(°)	显色指数Ra	光通量典型值(lm/m)	光效(lm/W)	电压(DCV)	功率(W/m)
S9 2.0-30	W	3000	120	80+	513	95	12	5.4
	W	4000	120	80+	556	103	12	5.4
	W	5000	120	80+	567	105	12	5.4
	W	6500	120	80+	577	107	12	5.4
	W	8000	120	80+	562	104	12	5.4
	W	10000+	120	80+	551	102	12	5.4
	W	3000	120	80+	705	98	12	7.2
	W	4000	120	80+	748	104	12	7.2
	W	5000	120	80+	763	106	12	7.2
	W	6500	120	80+	792	110	12	7.2
S9 2.0-60	W	8000	120	80+	770	107	12	7.2
	W	10000+	120	80+	756	105	12	7.2

*此表数据是在标准工艺条件下测试所得。

*功率误差±10%。

其它参数：